

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Kościół w Chróstrniku remont</b>						
1		KNR 0-23 2611-01 1)	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie powierzchni elewacji	m2		
			1365	m2	1 365,00	
					RAZEM	1 365,00
2		KNR-W 4-01 1216-01 2)	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m2		
			85	m2	85,00	
					RAZEM	85,00
3		TZKNBK XV 0104-01 3)	Zagruntowanie ścian gruntem KEIM - tynk porowaty	m2		
			1365	m2	1 365,00	
					RAZEM	1 365,00
4		TZKNBK XV 0105-02 3)	Dwukrotne pomalowanie elewacji farbą KEIM	m2		
			1365	m2	1 365,00	
					RAZEM	1 365,00
5		NNRNKB 202 1621a-03 4)	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20 m	m2		
			1400	m2	1 400,00	
					RAZEM	1 400,00
6		KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4)			
7		KNR 0-23 2611-02 1)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
			1	m2	1,00	
					RAZEM	1,00
8			Czynności porządkowe, pomocnicze i wywóz odpadów budowlanych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00