

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont wieży						
1		KNR-W 4-01 0212 -01 analogia 1)	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Opaska wokół budynku	m3		
			9,06	m3	9,06	
					RAZEM	9,06
2		KNR-W 4-01 0104 -02 analogia 1)	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. Odsłonięcie ścian poniżej terenu	m3		
			48,34	m3	48,34	
					RAZEM	48,34
3		KNR AT-26 0101- 01 uwaga pod tablicą, analogia 2)	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków. Niezmurszały tynk cementowy. Tynk cokołu. Przyjęto 50% powierzchni	m2		
			40,28	m2	40,28	
					RAZEM	40,28
4		KNR AT-26 0101- 03 2)	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych	m2		
			40,28	m2	40,28	
					RAZEM	40,28
5		KNR AT-26 0101- 04 2)	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
			40,28	m2	40,28	
					RAZEM	40,28
6		KNR AT-26 0102- 04 2)	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
			80,56	m2	80,56	
					RAZEM	80,56
7		KNR AT-26 0102- 06 2)	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m2		
			80,56	m2	80,56	
					RAZEM	80,56
8		KNR AT-26 0202- 03 analogia 2)	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla średniego stopnia zasolenia. Tynk cokolowy szlamowy	m2		
			40,28	m2	40,28	
					RAZEM	40,28
9		KNR-W 2-02 0615 -04 analogia 3)	Izolacje z folii kubelkowej na sucho pionowe - jedna warstwa. Zabezpieczenie tynków w gruncie	m2		
			60,42	m2	60,42	
					RAZEM	60,42
10		KNR AT-26 0303- 01 2)	Malowanie tynków renowacyjnych cokołu dwukrotnie farbą mineralną krzemianową - aplikacja ręczna	m2		
			80,56	m2	80,56	
					RAZEM	80,56
11		KNR-W 4-01 0105 -01 analogia 1)	Zasypanie wykopów pospółką oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
			49,34	m3	49,34	
					RAZEM	49,34